

序号	产品	设备参数及施工要求	单位	数量	价格（单价）	总价	品牌
1	空压机	额定排气压力0.8Mpa时，额定排气量≥42Nm³/min，电机功率≤200kW（型号待定）；含导风罩、余热回收装置	台	1		0.00	
2	冷干机	处理气量≥65Nm³/min，压缩空气露点温度3℃-8℃；能显示露点温度，有485通讯功能	台	1		0.00	
3	精密过滤器	按需配套新增；	个	按需配套新增		0.00	
4	储气罐	按需配套新增，容积≥5m³；顶部安全阀处要安装栓修平台，储气罐要办压力容器使用证，安全阀压力表要校验，要多配一套安全阀、压力表、压力表阀	个	1		0.00	
5	计量表仪表	按需配套新增，含压缩空气涡街流量计、设备智能电表及其接线、校验、检定等；在40℃通过工能	个	按需配套新增		0.00	
6	空压站内配套电气工程	按需配置新增，含设备低压线缆、配电箱等；乙方需确认现在电缆线是否能满足设备供电要求，电源电压、电流、电阻、绝缘等相关参数是否满足，如不满足，需在签订合同前提出	套	按需配套新增		0.00	
7	接入一期智慧管理平台所需配套	实时采集新空压设备的用电量、用气量、供气压力、设备运行及健康状态等，安装监控（海康卫视摄像头）、设备运行数据监测	套	按需配套新增		0.00	
8	压缩空气品质要求	含尘量≤1mg/Nm³，含油量≤0.01mg/Nm³，不含水				0.00	
9	系统供气电气比	≤0.105kwh/m³；				0.00	
10	旧设备拆卸	含空压机及储气罐等旧设备拆除、旧空压机与主管道之间旧管道拆除等	项	2		0.00	
11	临建改造	二期空压机房墙面刮白及地坪漆施工	项	2		0.00	
12	散热改造	一期大空压机房导风罩改装及散热条件维护，二期原空压机房导风罩改装、含2台轴流风机安装	台	2		0.00	
13	电缆	1*240	米	45		0.00	
14	电缆	1*120	米	15		0.00	
15	机房安全柜配套及灭火器配置	按新奥标准配置	项	2		0.00	
16	机房区域安全标识	按新奥标准配置	项	1		0.00	
17	总计					0.00	