

| 序号 | 产品             | 设备参数及施工要求   | 单位 | 数量     | 价格(单价) | 总价   | 品牌 |
|----|----------------|---|----|--------|--------|------|----|
| 1  | 空压机            | 额定排气压力0.8Mpa时, 额定排气量≥42Nm <sup>3</sup> /min, 电机功率≤200kW(型号待定); 含导风罩、余热回收装置              | 台  | 1      |        | 0.00 |    |
| 2  | 冷干机            | 处理气量≥65Nm <sup>3</sup> /min, 压缩空气露点温度3℃-8℃; 能显示露点温度, 有485通讯功能                           | 台  | 1      |        | 0.00 |    |
| 3  | 精密过滤器          | 按需配套新增;   | 个  | 按需配套新增 |        | 0.00 |    |
| 4  | 储气罐            | 按需配套新增, 容积≥5m <sup>3</sup> ; 顶部安全阀处要安装检修平台, 储气罐要办压力容器使用证, 安全阀压力表要校验, 要多配一套安全阀           | 个  | 1      |        | 0.00 |    |
| 5  | 计量表仪表          | 按需配套新增, 含压缩空气涡街流量计、设备智能电表及其接线、校验、检定等; 有485通讯功能  | 个  | 按需配套新增 |        | 0.00 |    |
| 6  | 空压站内配套电气工程     | 按需配置新增, 含设备低压线缆、配电箱等;<br>乙方需确认现在电缆线是否能满足设备供电要求, 电源电压、电流、电阻、绝缘等相关参数是否满足, 如不满足, 需在签订合同前提出 | 套  | 按需配套新增 |        | 0.00 |    |
| 7  | 接入一期智慧管理平台所需配套 | 实时采集新空压设备的用电量、用气量、供气压力、设备运行及健康状态等, 安装监控设备实时监控   | 套  | 按需配套新增 |        | 0.00 |    |
| 8  | 压缩空气品质要求       | 含尘量≤1mg/Nm <sup>3</sup> , 含油量≤0.01mg/Nm <sup>3</sup> 不含水                                |    |        |        | 0.00 |    |
| 9  | 系统供气电气比        | ≤0.105kwh/m <sup>3</sup> ;  |    |        |        | 0.00 |    |
| 10 | 旧设备拆卸          | 含空压机及储气罐等旧设备拆除、旧空压机与主管道之间旧管道拆除等   | 项  | 2      |        | 0.00 |    |
| 11 | 临建改造           | 二期空压机房墙面刮白及地坪漆施工  | 项  | 2      |        | 0.00 |    |
| 12 | 散热改造           | 一期大空压机房导风罩改装及散热条件维护, 二期原空压机房导风罩改装、含2台轴流风机安装   | 台  | 2      |        | 0.00 |    |
| 13 | 电缆             | 1*240   | 米  | 45     |        | 0.00 |    |
| 14 | 电缆             | 1*120   | 米  | 15     |        | 0.00 |    |
| 15 | 机房安全柜配套及灭火器配置  | 按新奥标准配置   | 项  | 2      |        | 0.00 |    |
| 16 | 机房区域安全标识       | 按新奥标准配置   | 项  | 1      |        | 0.00 |    |
| 17 | 总计             |   |    |        |        | 0.00 |    |