

项目类别	勘探项目	项目明细	深度D/长度L (m)	计量单位	I	II	III	IV	V	VI
地勘	勘探、取样、原位测试	线路作业	0小于D小于等于10	m	110	170	270	380	850	960
			10小于D小于等于20	m	145	200	360	780	1130	1430
		土质—勘探、取样、原位测试	0小于D小于等于10	m	130	180	295	380	700	850
			10小于D小于等于20	m	165	250	380	660	950	1100
		岩石地层—勘探、取样、原位测试	0小于D小于等于10	m	/	210	350	410	900	1150
			10小于D小于等于20	m	/	270	440	780	1130	1430
	钻孔、取样、原位测试	水上作业—湖、江、河—水深D(m)	0小于D小于等于10	m	260	400	650	800	1700	2100
			10小于D小于等于20	m	/	500	750	1450	2100	2580

注：报价包括人工费、主材、辅材、机械费、安全文明施工费等措施费、管理费、利润、材料搬运费、施工用水电、垃圾费、清洁费、税金（6%增值税专用发票）等，即全费用固定综合单价，报价（执行0-20%让利系数）。

3.3 岩土工程勘探与原位测试

岩土工程勘探与原位测试复杂程度表

表 3.3

岩土类别	I	II	III	IV	V	VI
松散地层	流塑、软塑、可塑粘性土，稍密、中密粉土，含硬杂质≤10%的填土	硬塑、坚硬粘性土，密实粉土，含硬杂质≤25%的填土，湿陷性土，红粘土，膨胀土，盐渍土，残积土，污染土	砂土，砾石，混合土，多年冻土，含硬杂质>25%的填土	粒径≤50mm、含量>50%的卵石（碎）石层	粒径≤100mm、含量>50%的卵石（碎）石层，混凝土构件、面层	粒径>100mm、含量>50%的卵石（碎）石层、漂（块）石层
岩石地层		极软岩	软岩	较软岩	较硬岩	坚硬岩

注：岩土的分类和鉴定见国标《岩土工程勘察规范》。