

江苏新奥管网有限公司

灌云县镜花缘路下穿长深高速处高压天然气管道改线工程穿越施工

情况说明：

本次设计为灌云县镜花缘路下穿长深高速处高压天然气管道改线工程。设计起点位于镜花缘路北侧，设计终点位于镜花缘路南侧，全线采用无缝钢管 D323.9x7.1 三层结构挤压聚乙烯加强级外防腐层，钢管材质 L360N，设计压力 4.0MPa，施工方式为穿越段：设计起点→→穿越镜花缘路→→设计终点，全长 361m，直埋段：全长 30m，总长度为 391m。本次改线采用不停输工艺，不停输施工方案由中标单位申报。该项目需在 2026 年 4 月底前完成施工并于 5 月底前提交竣工资料及结算资料，同时保障施工过程中安全与质量。

该项目相关的监检手续办理、安全文明措施均由中标单位负责承担。